



Fecha de Elaboración  
17 / 08 /2021

No. de Requisición  
167 - REC

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Solicitante        | Karina Cuevas Valdovinos |
| Área de asignación | Soporte y Redes          |
| Secretaría         | Dirección de Tecnologías |
| Vo.Bo. Director    |                          |

*[Signature]*  
Firma Solicitante

*[Signature]*  
Firma Secretario Responsable

*[Signature]*  
Firma Dirección de Tecnologías\*

| Descripción del Producto/Bien/Servicio  | Cantidad | Unidad de Medida | Costo aproximado |                  |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|
|   |          |                  | Unitario con IVA | Subtotal con IVA |
| Supresor de pico clase B con voltaje de operación 127/220 Vca, 3 fases, 80 KA   | 1        | Pieza            | 22,625.01        | 22,625.01        |
| Lote de Tubería para Entrada/Salida Eléctrica de UPS 20 KVA Entrada y Salida, e interconexión a 2 Sistemas de UPS de 5KVA(Actualmente en Site de Telecomunicaciones) para respaldo con Interruptor Doble Tiro.22 Metros de Tubería Galvanizada de Ajuste de 1 1/2" Incluye Accesorios de conectividad (Codo de 1 1/2", Conectores de 1 1/2", Coples de 1 1/2", Condulet con tapa 1 1/2") Material de Soportería y fijación (Unicanal 4x2).16 Metros Tubería Galvanizada de Ajuste de 2" Incluye Accesorios de Conectividad (Codo de 2", Conectores de 2", Coples de 2", Condulet con tapa 2") Material de Soportería y fijación (Unicanal 4x2). Incluye todo lo necesario para su correcta operación  | 1        | Lote             | 26,978.39        | 26,978.39        |
| Lote de Material Eléctrico para UPS de 20KVA Entrada y Salida, e Interconexión a 2 Sistemas de UPS de 5 KVA (Actualmente en Site de Telecomunicaciones) para respaldo con Interruptor Doble Tiro1 Pieza Interruptor Tipo I LINE 3 Polos 80 AMPS1 Pieza Interruptor 3 Polos 80 AMPS2 Piezas Interruptor Fusible Doble Tiro9 Piezas Zapata Mecánica Calibre 4-1/016 Piezas Zapata Cañón Largo 2 ojillos Calibre 1/02 Piezas Gabinete Eléctrico85 Metros Cable THW Calibre 2 Condomex36 Metros Cable THW Calibre 10 Condomex48 Metros Cable THW Calibre 6 Condomex26 Metros Cable Porta-Electrodo Calibre 1/0 Condomex. Incluye todo lo necesario para la correcta operación del Sistema de respaldo de energía de 20KVAs y respaldo de 2 sistemas de 5KVA(Actualmente en Site de Telecomunicaciones). | 1        | Lote             | 109,360.14       | 109,360.14       |
|   |          |                  | Total            | 158,963.55       |

Justificación de la adquisición

Material necesario para la correcta instalación del UPS de 20 KVA NUEVO, que se encuentra en el Site principal de Telecomunicaciones.

Eje Estratégico PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EQUIDAD Y GOBIERNO

R-DIR-06-01  
Rev:01  
Fecha: 15 - enero - 2020

Universidad Tecnológica de Jalisco  
Innovación y Excelencia

**RECIBIDO**

*[Signature]*  
17 08 21

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



|          |   |
|----------|---|
| Programa | EJE 4, Programa 4: Plataformas Informáticas de apoyo académico y administrativo |
|----------|---|

Usuario / Área Final: Karina Cuevas Valdovinos/Site

Nombre del Resguardante: \_\_\_\_\_ N/A \_\_\_\_\_

\*La validación de la Dirección de Tecnologías es exclusivamente para la adquisición en materia de software, suministros y equipo de tecnologías de la información, así como de bienes y servicios de informática y telecomunicaciones. Manifiesto que es la única alternativa viable para cubrir los requerimientos y las necesidades propias del bien/servicio solicitado.

(Sección exclusiva para llenado de las áreas de la Secretaría Administrativa)

*Karina Cuevas*

*[Signature]*

*[Signature]*

Dir. de Admón. y Finanzas      Secretario Administrativo      Unidad Centralizada de Compras

2461

| Partida(s) | Concepto del Gasto               | Programa | Fuente | Cta. Pago |
|------------|----------------------------------|----------|--------|-----------|
| 2461       | Material eléctrico y electrónico | 395      | 05     | Federal   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Motivo de Cancelación |  |
|-----------------------|--|